

## グリーンオアシス大網高圧引込ケーブル更新工事 発注仕様書

### 1 一般事項

- (1) 工 事 名      グリーンオアシス大網高圧引込ケーブル更新工事
- (2) 工 事 場 所      グリーンオアシス大網
- (3) 工事完了期限      令和 9 年 1 月 29 日  
(工事の実施日は監督職員と協議のうえ、決定する。)
- (4) 適              用      本工事は、本仕様書により実施する。なお、本仕様書に記載のない事項については、すべて公益社団法人 全国都市清掃会議発行「廃棄物処理施設点検補修工事積算要領（令和 5 年度版）Ⅲ編 点検補修工事共通仕様書」による。
- (5) 対 象 機 器  
    ア 高圧引込ケーブル
  - (ア) 電              圧：6.6kV
  - (イ) 全              長：230m
  - (ウ) 種              別：CVT
  - (エ) 公称断面積：38 mm<sup>2</sup>
- (6) 安 全 管 理      工事の実施に当っては、労働安全衛生法及び基発第 401 号の 2、その他の関係法令を遵守し、保護具等の着用を徹底することにより、労働者のダイオキシン類暴露防止を図ると共に、事故防止には万全の注意を払うこと。また、工事期間中においても廃棄物の受入は随時行っているため、資材搬入及び施工時において必要と認められる場合には交通整理員を適切に配置し、搬入車両等の通行に支障をきたさないようにすること。
- (7) 報      告      書      工事実施状況の写真を添付し、報告書を作成すること。なお、提出書類については監督職員の指示により作成するものとする。
- (8) 保              証      工事箇所について、引渡し完了後 1 年以内に発生した施工及び材料上の欠陥によるすべての破損及び故障等は、受注者の負担において

て速やかに補修を行うこと。

- (9) 申請手続き 受注者は監督職員の指示のもと、工事に関して必要となる関係機関等への手続きについて、申請図書等を作成し提出するものとする。
- (10) 組合の協力 工事に当たり、必要となる場合には電気又は水を使用出来るものとする。また、現場仮設事務所及び更衣室、廃材置き場等を設置する場合には、監督職員の指示する場所へ設置するものとする。
- (11) 廃棄物等の処理 施工により発生した SS 材及び SUS 材等の金属類については切断及び洗浄のうえ、場内指定場所へ運搬すること。その他の廃棄物については、監督職員へ確認のうえ受注者の責任において処理すること。その際は、マニフェスト等の適正に廃棄物が処理されていることを確認できる書類を提出するものとする。
- (12) 引渡し 全ての工事が完了し検査に合格した後に引渡しとなるが、検査前であっても施設の運転は継続して行うため、作業の完了した機器を使用する必要がある場合には、監督職員が確認の後、受注者の了解のうえ、部分的に使用することができるものとする。
- (13) その他 この仕様書に定めのない事項により疑義が生じた場合は、双方協議して定めるものとする。

## 2 特記事項

### (1) 工事内容

本工事では下表に示す高圧引込ケーブル等の更新を行うこととする。施工にあたっては、高圧引込ケーブルの経路は変更しないものとし、既設の高圧引込ケーブルを既設管（FEP（φ100））から引き抜き、新品の高圧引込ケーブルを既設管（FEP（φ100））に敷設する。ただし、腕金（がいし含む。）については、既設のものを再利用する。なお、施工後に絶縁耐力試験を行い、良好であることを確認する。

表 1 更新部品一覧表

番号	更新部品名	規格等	数量	単位	備考
1	高圧引込ケーブル	・ 6.6kV EM-CET（EE）、38mm <sup>2</sup> ・ 管内：約 200m、露出：約 30m	230	m	
2	ケーブル保護管	・ G（82）、定尺 1 本（3.66m） ・ 継手類、支持材等含む。	1	式	
3	屋外用端末処理材	耐塩害用（JCAA 規格品）	1	式	
4	屋内用端末処理材	屋内用（JCAA 規格品）	1	式	
5	消耗品雑材	—	1	式	